

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке у единственного поставщика на ремонт ТП № 1,2,3,4,5,11,19 10/0,4 кВ.

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с Техническим заданием.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: место выполнения работ - Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск;

условия выполнения работ - в соответствии с Техническим заданием,

сроки (периоды) выполнения работ – не позднее 45 календарных дней с момента подписания договора.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 820 745,28 руб., в т.ч. НДС (18%) – 125 198,43 руб.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Расчеты за товар (работы, услуги) будут производиться Заказчиком в российских рублях, в безналичной форме, в порядке и в срок не течение в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента окончания выполненных работ в полном объеме.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): С учетом стоимости товаров (работ, услуг), иных расходов, связанных с уплатой пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с предметом Договора.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не установлены.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.

Извещение о закупке, Документация о закупке, не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Техническое задание
на ремонт ТП № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 19 10/0,4 кВ**

1. Объем работ.

Выполнить работы по ремонту ТП № 1,2,3,4,5,11,19 10/0,4 кВ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Наличие у подрядной организации свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ, выданных в установленном порядке СРО;

2.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ;

2.3. Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ;

2.4. Персонал Подрядчика должен обеспечить выполнение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебёдками и т.п.), съёмными грузозахватными приспособлениями (универсальными стропами и т.п.) и т.д., а также должен иметь соответствующую группу по электробезопасности согласно ПОТ РМ – 016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

3. Основание для проведения работ.

Ремонтная программа 2017 года

4. Место расположения объекта.

Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск.

5. Основные требования к выполнению работ:

Работы по ремонту ТП № 1,2,3,4,5,11,19 10/0,4 кВ быть выполнены в соответствии с:

- Техническим заданием;
- Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е, утверждёнными Приказом Минэнерго России от 09.04.2013г. №150;
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ), утверждёнными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. №229;
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждёнными Приказом Минтруда и социальной защиты России от 24.07.2013г.,
- СНИП 12.01.2004 «Организация строительного производства»;
- СНИП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- Безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии Федеральному закону от 17.07.99г. №181-ФЗ;
- Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

6. Объёмы и состав работ:

- демонтаж;
- ремонтные работы (установка, замена);
- транспортировка МТР;

- пусконаладочные работы в объеме согласно проекту и СНиП;
- монтаж;
- уборка мусора, вывозка излишнего грунта;
- учет и передача материалов, полученных в результате демонтажа;
- прочее (в том числе рекультивация земельных участков).

7. Объемы работ определяются:

Объем работ определяется техническим заданием.

Объемы работ:

Таблица №1

Месяц	Диспетчерское наименование	Перечень планируемых работ	Участок работ (№ опоры)	Ед. изм	Кол -во	Тип
1	2	3	4	5	6	7
Май-июнь	ТП № 1 10-0,4кВ	Заделка трещин и швов стен зданий ТП раствором	Здание ТП	м2	10	Штукатурка
		Доливка масла в расширительный бак трансформатора	Т-1, Т-2	кг	20	Масло ВГ
		Демонтаж кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
		Кладка кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
	ТП № 2 10-0,4кВ	Заделка трещин и швов стен зданий ТП раствором	Здание ТП	м2	10	Штукатурка
		Доливка масла в расширительный бак трансформатора	Т-1, Т-2	кг	20	Масло ВГ
		Демонтаж кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
		Кладка кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
	ТП № 3 10-0,4кВ	Демонтаж кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
		Кладка кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
		Заделка трещин и швов стен зданий ТП раствором	Здание ТП	м2	10	Штукатурка
		Покраска здания	Здание ТП	м2	90	Краска масляная
		Ремонт бетонной отмостки	ТП	М3	1	Цементобетонная смесь
Покраска трансформаторов Т-1, Т-2		РУ Т-1, Т-2	м2	4	Краска масляная	
Доливка масла в расширительный бак трансформатора		Т-1, Т-2	кг	20	Масло ВГ	
Демонтаж рубильников 0,4 кВ		РУ0,4 кВ,	шт	2		
Установка рубильников 0,4 кВ	РУ0,4 кВ,	шт	2	РПС-4		

ТП № 4 10-0,4кВ	Ремонт кровли	Здание ТП	м2	75	рубимаст
	Заделка трещин и швов стен зданий ТП раствором	Здание ТП	м2	10	Штукатурка
	Покраска здания	Здание ТП	м2	90	Краска масляная
	Доливка масла в расширительный бак трансформатора	Т-1, Т-2	кг	20	Масло ВГ
	Ремонт бетонной отмостки	ТП	М3	1	Цементобетонная смесь
	Демонтаж дверей	Здание ТП	шт	4	
	Установка дверей	Здание ТП	шт	4	
	Покраска дверей	Здание ТП	м2	30	Краска масляная
	Демонтаж кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
	Кладка кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
ТП № 5 10-0,4кВ	Ремонт кровли	Здание ТП	м2	75	рубимаст
	Заделка трещин и швов стен зданий ТП раствором	Здание ТП	м2	10	Штукатурка
	Покраска здания	Здание ТП	м2	90	Краска масляная
	Демонтаж рубильников 0,4 кВ	РУ0,4 кВ,	шт	2	
	Установка рубильников 0,4 кВ	РУ0,4 кВ,	шт	2	РПС-4
	Ремонт бетонной отмостки	ТП	М3	1	Цементобетонная смесь
	Демонтаж дверей	Здание ТП	шт	4	
	Установка дверей	Здание ТП	шт	4	
	Покраска дверей	Здание ТП	м2	20	Краска масляная
	Демонтаж кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
Кладка кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный	
Доливка масла в расширительный бак трансформатора	Т-1, Т-2	кг	20	Масло ВГ	
ТП № 11 10-0,4кВ	Ремонт кровли	Здание ТП	м2	75	рубимаст
	Заделка трещин и швов стен зданий ТП раствором	Здание ТП	м2	10	Штукатурка
	Покраска здания	Здание ТП	м2	90	Краска масляная
	Демонтаж рубильников 0,4 кВ	РУ0,4 кВ,	шт	2	
	Установка рубильников 0,4 кВ	РУ0,4 кВ,	шт	2	РПС-4
	Ремонт бетонной отмостки	ТП	М3	1	Цементобетонная смесь
	Демонтаж кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный

		Кладка кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
		Доливка масла в расширительный бак трансформатора	Т-1, Т-2	кг	20	Масло ВГ
ТП № 19 10-0,4кВ		Ремонт кровли	Здание ТП	м2	75	рубимаст
		Заделка трещин и швов стен зданий ТП раствором	Здание ТП	м2	10	Штукатурка
		Покраска здания	Здание ТП	м2	90	Краска масляная
		Демонтаж рубильников 0,4 кВ	РУ0,4 кВ,	шт	2	
		Установка рубильников 0,4 кВ	РУ0,4 кВ,	шт	2	РПС-4
		Ремонт бетонной отмостки	ТП	М3	1	Цементобетонная смесь
		Демонтаж кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
		Кладка кирпичного парапета кровли	Кровля здания	М3 шт	0,3 600	Кирпич силикатный
		Демонтаж дверей	Здание ТП	шт	4	
		Установка дверей	Здание ТП	шт	4	
		Покраска дверей	Здание ТП	м2	30	Краска масляная
		Доливка масла в расширительный бак трансформатора	Т-1, Т-2	кг	20	Масло ВГ

8. Потребность в материально-технических ресурсах:

8.1. Поставка материально-технических ресурсов для проведения ремонта осуществляется Подрядчиком.

9. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

- новыми (выпуска не ранее 2016 г);
- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;
- при комплектации оборудования и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу, и эксплуатации).
- руководители работ по ремонту объекта совместно с представителями общества должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

10. Контроль качества и приемка работ:

- Руководители работ по ремонту объекта совместно с представителями Заказчика должны:
- осуществлять контроль состава и объемов выполняемых работ;
 - проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;
 - определять объемы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;

-определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

-осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

11. Особые условия:

11.1.Выполнение ремонтных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика и согласованные с заместителем директора по техническим вопросам – главным инженером Заказчика;

11.2.Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке.

11.3.Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

11.4.После завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Благоустройство территории предъявляется Подрядчиком органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке и обеспечивается сдача-приёмка качества выполненных работ.

11.5.Подрядчик после окончания ремонтных работ представляет следующую документацию:

- технический паспорт (технически характеристики) объекта;
- сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, применённых при производстве строительно-монтажных работ;
- комплект технической документации оборудования на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.
- акты освидетельствования скрытых работ;
- протоколы испытания;
- акты на пересечения с инженерными сооружениями;
- другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

12. Гарантии исполнителя работ:

12.1.Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

12.2.Подрядчик обязан обеспечить:

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов требованиям нормативно-технических документов технологических карт;
- соблюдение сроков выполнения ремонтных работ;
- устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

13. Сроки выполнения работ

Не позднее 45 календарных дней с момента подписания договора.

Заместитель главного инженера

В.А.Рыченков

ООО «Новомичуринские Электрические Сети», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора, Литвинова Романа Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту ТП № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 19 10/0,4 кВ, согласно утвержденной смете (Приложение №2) (далее - Работы), которая устанавливает цену по настоящему договору. Подрядчик обязуется сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.

1.2. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по настоящему договору (форма КС-2, КС-3).

1.3. Дата начала выполнения Работы "__" _____ 2017 г., дата окончания выполнения Работы "__" _____ 2017 г.

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы по ремонту ТП № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 19 10/0,4 кВ должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 2.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).

2.4. Подрядчик обязан строго выполнять все указания Заказчика по поводу выполнения работ.

2.5. Подрядчик обязан немедленно информировать Заказчика о том, что соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности выполняемых Работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется принять Работы в течение 2 рабочих дней со дня их выполнения и предъявления к сдаче при отсутствии отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе. Работы считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по настоящему договору (форма КС-2, КС-3).

3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения Работ.

3.3. Подрядчик вправе привлечь к исполнению Работ других лиц (субподрядчиков) только с согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядчика (ов) Подрядчик обязан до начала проведения Работ или конкретного этапа Работ с привлечением субподрядчика (ов) разработать график работ субподрядчика (ов) и согласовать его с Заказчиком.

3.4. Качество выполненной Подрядчиком Работы должно соответствовать условиям технического задания и требованиям действующего законодательства РФ.

3.5. Подрядчик обязан организовать выполнение Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97;

- Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00.

3.6. Для решения технических вопросов связанных с исполнением настоящего договора Подрядчик назначает своего представителя, полномочия которого подтверждаются соответствующей доверенностью выданной Подрядчиком.

3.7. Заказчик вправе:

- в любое время проверять и координировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, давать указания в ходе выполнения Работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;

- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;

- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном в настоящем договоре, оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ. При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесение сроков исполнения работ, либо увеличения указанной в п.4.1 цены работ.

3.9. Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика в ходе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.10. Подрядчик в рамках настоящего договора несет установленную действующим законодательством ответственность за обеспечение и соблюдение правил пожарной безопасности, включая требования главы 22 Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*).

3.11. При проведении работ персонал Подрядчика должен иметь первичные средства пожаротушения.

3.12. В течение 5-ти дней с момента подписания кс-2, кс-3 актов приемки выполненных работ, Подрядчик выставляет счет-фактуру на стоимость выполнения работ.

3.13. Если исполнение Работ по настоящему договору стало невозможным по вине Заказчика, Подрядчик вправе требовать уплаты стоимости выполненной части работы в соответствии со сметой.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Работ по Договору составляет _____ (_____) руб. ___ коп., в том числе НДС (18%) - _____ (_____) руб. ___ коп.

4.2. Оплата по Договору производится в течение __ (_____) банковских дней с момента окончания выполненных работ в полном объеме. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

Соглашением сторон может быть установлен иной способ оплаты не запрещенный законодательством РФ. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается день списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ указанных в п. 1.3. настоящего договора Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших до 31.12.2017г.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. К Договору прилагаются:

а) Техническое задание на работы (Приложение №1) на следующий объект:

- ТП № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 19 10/0,4 кВ;

б) Локальная смета на работы (Приложение №2) на следующий объект:

- ТП № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 19 10/0,4 кВ.

Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

9.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Подрядчик

Заказчик

Наименование:

ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Адрес: 391160, Рязанская область,

Пронский р-н, г. Новомичуринск,

пр. Энергетиков, д.41/4

ИНН 6234072107, КПП 621101001

р/с 40702810500000004459

в Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань

БИК 046126708

к/с 30101810500000000708

ОГРН 1096234007814

Генеральный директор

_____ Литвинов Р.А.

Локальная смета
на ремонт ТП № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 19 10/0,4 кВ

Общая сметная стоимость 695546,85 руб.
Составлена в ценах 2001 г.

№ п.п.	шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования	единица измерения	кол-во	цена				стоимость, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел/час.	
					всего	зарплата	в т.ч.		всего	в т.ч.				
							Эксп. Маш.	в т.ч. з/та		зарплата	эксп. маш.	в т.ч. з/та	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР-53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10м	70	34,73	24,31	0	0	2431,10	1701,70	0,00	0,00	2,71	189,70
2	ТЕР-08-01-65-1	Заливка сухим трансформаторным маслом: заливка трансформаторов	т	0,14	375,4	33,77	341,63	32,9	52,56	4,73	47,83	4,61	3,51	0,49
3	ТЕРр-62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за 2 раза (покраска трансформатора)	100м2	0,04	679,44	163,75	0,68	0,11	27	7	0	0	18,72	1
4	ТЕРм-08-03-521-115	Демонтаж: Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управляемый штангой на металлическом основании на ток, А: до 250	1 шт	8	196,87	29,93	0,79	0,00	1575	239	6	0	2,81	22,0
5	ТЕРм-08-03-521-115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управляемый штангой на металлическом основании на ток, А: до 250	1 шт	8	196,87	29,93	0,79	0,00	1575	239	6	0	2,81	22,0
6	ТЕРр-62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за 2 раза	100м2	0,90	679,44	163,75	0,68	0,11	611	147	1	0	18,72	17
7	ТЕРр-62-26-1	Окраска ПХВ красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 1 раз с люлек	100м2	4,50	1035,48	141,48	61,95	1,06	4660	637	279	5	16,38	74
8	ТЕР-58-17-1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя)	100 м2	3	137,16	135,82	1,34	0	411	407	4	0	17,41	52
9	ТЕР-12-01-002-10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов в 1 слой	100 м2	3,00	4031,38	79,34	21,76	1,68	12094	238	65	5	8,44	25
10	ТЕР-12-01-016-01	Огрунтовка основания кровли под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3,00	248,05	38,98	2,72	0,41	744	117	8	1	4,46	13
11	ТЕР-58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли	1 м2	3	35,59	11,03	0,6	0	107	33	2	0	1,08	3

12	ТЕР-09-04-002-01	Устройство кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100м2	3	897,4	310,27	406,7	30,89	2692	931	1220	93	35,5	107
13	ТЕРр-56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт коробок	0,1	1807,04	1437,99	369,05	35,25	181	144	37	4	179,3	18
14	ТЕРр-56-10-1	Снятие дверных полотен	100м2	0,1	1807,04	1437,99	369,05	35,25	181	144	37	4	179,3	18
15	ТЕРр-56-21-1	Установка полотен: наружных	100 шт	0,1	12843,32	1571,13	166,44	20,07	1284	157	17	2	151,8	15
16	ТЕР-10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площ. Проема более 3 м2	100 м2	0,1	29256,67	873,45	920,97	110,6	3511	105	111	13	92,92	11
17	ТЕРр-56-12-1	Замена дверных приборов, петель дверей реакторных помещений	100 шт	0,1	2255,16	849,32			226	85	0	0	99,6	10
18	ТЕРр-62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100м2	0,90	1407,52	353,53	6,02	1,69	1267	318	5	2	40,93	37
		Итого:							33629,55	5654,43	1845,83	133,61		635,19
		Накладные расходы 95% от ФОТ							5499					
		Сметная прибыль 50% от ФОТ							2894					
		Итого:							42022					
		В текущих ценах:							281968,98					
		ГСМ							16918,14					
		Материалы												
1		Штукатурка Волма 30 кг	шт	30	343,00				10290,00					
2		Трансформаторное масло Ростнефть (бочка 208 л)	шт	1	12800,00				12800,00					
3		Рубильник РПС-2 (без ПН)	шт.	8	4047,62				32380,96					
4		Рубимаст	м2	300	52,80				15840,00					
5		Газ	шт	1	1100,00				1100,00					
6		Двери металлические ДБС 6-02	шт	10	19900,00				199000,00					
7		Эмаль ПФ-115 (Лакра) серая 2 кг	шт	3	337,59				1012,77					
8		Эмаль ПФ-115 (Лакра) Черная 1,9кг	шт	5	246,00				1230,00					
9		Растворитель 646 5л	кг	280	384,15				107562,00					
10		Эмаль ХВ-182	кг	60	257,40				15444,00					
		Итого							396659,73					
		Всего							695546,85					
		НДС 18%							125198,43					
		Итого с НДС 18%							820745,28					

Смету составил: _____

Смету проверил: _____